LISTA DE MATERIAIS

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
CABO FLEXÍVEL PVC 750 V DE 2 CONDUTORES DE 2,5MM²	767,29 m
ELETRODUTO PVC RIGIDO ¾"	767,29 m
LUVA P/ ELETRODUTO PVC RIGIDO ¾"	257 pç
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	20 und.
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE ¾", P/ ELETRODUTO	68 und.
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE ¾", P/ ELETRODUTO	68 und.
CURVA 90° ¾ PVC RIGIDO	21 und.
CAIXA DE INSPEÇÃO 44x35x41cm	9 und.

NOTAS:

1–TODOS OS PONTOS DEVEM SER LOCADOS DE ACORDO COM AS COORDENADAS DOS QUADROS DE LOCAÇÃO; ONDE:
EIXO "X" = LATITUDE
EIXO "Y" = LONGITUDE
N.T. = COTA DE NÍVEL DO TERRENO
G.S. = COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DO ELETRODUTO

2–COTAS E MEDIDAS EM METROS, CASO CONTRÁRIO É INDICADA A UNIDADE DE MEDIDA.

3–A LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS E O PROJETO DO ENCAMINHAMENTO ELÉTRICO SÃO DEFINIDOS EM CONCORDÂNCIA COM O PROJETO DE HIDRÁULICA.

4–AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE 44x35x41cm (Cx.x) SÃO INSTALADAS A UMA DISTÂNCIA DE 3 METROS DO RESPECTIVO PONTO DE CHUVEIRO (EXCEÇÃO C2.8, INSTALADA A 2 METROS).

5–ACRESIMO DE 2 METROS NA QUANTIDADE DE ELETRODUTO 3/4" E CABO ELÉTRICO 2x2,5mm PARA ENCAMINHAMENTO ELÉTRICO INTERNO AO CHUVEIRO.

6–OS ELETRODUTOS SÃO ENTERRADOS A UM METRO DO NÍVEL DO SOLO.

QUADRO DE COORDENADAS DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

PONTO	EIXO "X"	EIXO "Y"	N.T.	G.S.
TDA2	292486,132	9104616,862	5,236	4,236
RESERVATORIO–RECIFE–02	292503,795	9104605,318	3,549	2,549
R2.1–CHUVEIRO	292651,492	9104863,084	3,250	2,250
R2.2–CHUVEIRO	292630,420	9104791,105	3,568	2,568
R2.3–CHUVEIRO	292555,258	9107766,050	3,788	2,588
R2.4–CHUVEIRO	292535,346	9104673,788	3,621	2,621
R2.5–CHUVEIRO	292511,518	9104583,684	3,353	2,353
R2.6–CHUVEIRO	292503,011	9104505,651	3,580	2,580
R2.7–CHUVEIRO	292477,835	9104436,616	3,634	2,634
R2.8–CHUVEIRO	292451,718	9104357,899	4,372	3,372

QUADRO DE COORDENADAS DE LOCAÇÃO DOS PONTOS

PONTO	EIXO "X"	EIXO "Y"	N.T.	G.S.
L2.1	292645,681	9104864,482	3,804	2,804
L2.2	292586,102	9104802,139	3,776	2,776
L2.3	292551,676	9104766,237	2,272	1,772
L2.4	292532,433	9104674,512	3,550	2,550
L2.5	292510,266	9104590,681	–	–
L2.6	292508,607	9104584,400	3,332	2,332
L2.7	292488,487	9104509,387	3,700	2,500
L2.8	292474,653	9104445,378	3,661	2,661
L2.9	292449,597	9104357,832	4,350	3,350

QUADRO DE DISTÂNCIAS ENTRE OS PONTOS E OS EQUIPAMENTOS

DE	PARA	DISTÂNCIA (m)	DE	PARA	DISTÂNCIA (m)
L2.1	C2.1	3,01	C2.1	R2.1	3,00
L2.1	L2.2	86,23			
L2.2	C2.2	42,67	C2.2	R2.2	3,00
L2.2	L2.3	49,74			
L2.3	C2.3	0,59	C2.3	R2.3	3,00
L2.3	L2.4	93,72			
L2.4	C2.4	0,00	C2.4	R2.4	3,00
L2.4	L2.5	86,71			
L2.5	L2.10	5,99			
L2.10	L2.11	12,50			
L2.11	R2	4,00			
L2.5	L2.6	6,50			
L2.6	C2.5	9,00	C2.5	R2.5	3,00
L2.6	L2.7	77,66			
L2.7	C2.6	12,00	C2.6	R2.6	3,00
L2.7	L2.8	65,40			
L2.8	C2.7	6,32	C2.7	R2.7	3,00
L2.8	L2.9	91,06			
L2.9	C2.8	0,12	C2.8	R2.8	2,00

CLIENTE: PRODETUR

TITULO: PROJETO DE ENCAMINHAMENTO ELÉTRICO – SISTEMA DE CHUVEIROS

LOCAL: : ORLA DE BOA VIAGEM : RESERVATÓRIO 02

REVISÃO	DESENHO	PROJETO	APROVADO
00	LAÍS E.	CRISTIAN	GEORGE

DESENHO NÚMERO:

GRUPO: 01

PÁGINA: FOLHA 02 DE 07

REVISÃO: 00 | ESCALA: 1:1000 | UNID: M