DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO DE SOLUÇÕES						SAGEPA	
ITEM	**Código**	**DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO**	**DMT (km)**	**Und**	**Quatidade**	**Preço Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**
		ATERRO DAS ESTACAS 46-79 e 126+12,00 - 146+12,00					
1.0		**Solução em Aterro com Geodrenos**					
1.1	2 S 01 100 33	Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT= 3001-5000) para sobrecarga.		m³	35.576,000	11,92	424.065,92
							-
1.2	2 S 01 511 00	Compactação de aterro maior/igual a 95% PN.		m³	28.461,00	2,98	84.813,78
							-
1.3	1 A 00 717 00	Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT= 3001-5000) para retirada da sobrecarga.		m³	22.770,000	11,92	271.418,40
							-
1.4	01.0034	Colchão drenante de areia		m³	41.976,000	74,54	3.128.891,04
							-
1.5		Geodreno, instalação e cravação		m³	199.700,000	15,00	2.995.500,00
							-
1.6		Instrumentação e controle dos aterros		verba	1,000	52.500,00	52.500,00
							-
							-
							-
		TOTAL					6.957.189,14

Via:	PE-51		**QD -5.6**
Trecho:	Porto de Galinhas - Entr Vicinal Serrambi		
Sutrecho:	Estacas 40-71 e Estacas 126 - 152		