

**PROJETO EXECUTIVO PARA A CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM PORTUGUÊS E INGLÊS, ALÉM DE PAINÉIS EM BRAILLE, VISANDO ADEQUAR E/OU COMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃO EXISTENTE NAS ROTAS E ATRATIVOS TURÍSTICOS PRIORITÁRIOS PARA A COPA DO MUNDO 2014, EM RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.**

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM	CODIGO		UNIDADE	QUANTIDADE (kg)	P. UNITARIO	TOTAL
1.2	28.06.11	Fornecimento e implantação de suporte em perfis metálicos galvanizados a fogo de seção $\square$ C, inclusive barras e cantoneiras de fixação para placas tipo CHÃO chumbado e concretado diretamente no solo.	und	26,8821	R\$ 19,01	R\$ 511,03
<b>TOTAL C/ BDI</b>			<b>24,23%</b>			<b>R\$ 634,85</b>

Obs: Valor p/ kg - Tabela DER/SP - Data Base - Junho de 2013

### MEMORIA DE CALCULO PARA COMPOSIÇÃO DO ITEM 1.2

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	TOTAL
1.1	Comprimento total dos suportes da placa (placa 2,00 x 1,00m - 3,50h x 2)	ml (metro linear)	7,00
1.2	Peso (kg) pro metro linear - específico do material	kg/ml	3,8403
		<b>TOTAL em kg</b>	<b>26,8821</b>